



Sicherheitsdienst (SD)

Pflichtenheft

Die Gesamtprojektleitung hat festgelegt, dass eine externe Firma die Funktion des Sicherheitsdienstes übernimmt. Die Organisation des Sicherheitsdienstes ist spätestens bei Beginn der Ausführung bekannt. Der Sicherheitsdienst übernimmt die im Notfallmanagement Baustelle Projektierung aufgeführte Aufgaben insbesondere:

- Periodische Personeneintritts- und Personenaustrittskontrollen
- Alarmierungen Baustelle (falls diese nicht über REZ BO erfolgen, z.B. Naturgefahren)
- Stichprobenartige Kontrollen der Einhaltung der Vorschriften und Baustellenordnung (Einsatzort, Fluchtwege, Schutzkleidung, Materialdepots, Materiallager, Abfallentsorgung u.a.m.)
- Tägliche Kontrolle des Verkehrsraumes auf Gegenstände auf der Fahrbahn (Werkzeug, Material / Befestigung des Materiales, der Signalisation (z.B. Fluchtwege) und Baustellenabsperungen)
- Meldung von Abweichungen von Sicherheitsrichtlinien bzw. des Sicherheitsniveaus an die betroffenen Unternehmungen, die Oberbauleitung und die örtliche Bauleitung
- Mithilfe bei der Vorbereitung und Aufhebung der Tunnelsperungen (Rückführung in Normalbetrieb)
- Ansprechperson für Ereignisdienste (REZ BO) und Gebietseinheit I für alle Baustellenabschnitte "Tunnel"
- Für die Realisierung ist ein detailliertes Pflichtenheft "Sicherheitskonzept N08 EP IOB" zu erstellen

Örtliche Bauleitung

Die örtliche Bauleitung ist verantwortlich für die rechtzeitige Organisation der notwendigen Signalisationen und Abschränkungen der Baustelle für den Normalbetrieb der Nationalstrasse nach der Nachtsperung.